presupuesto SEPTIEMBRE 2026

WWW.METROAPP.SITE

VIVIENDA DE 104 m2. M

VALORES RELATIVOS APROX. REFERENCIALES

DE 100%

ITEMS	un	cant.	$ promedio	TOTAL	%
Sellados permisos. Referido a Item ceme	Gl	105,00	4.514,53	474.025,36	0,3
Excavación y relleno de cimientos	m3	32,00	245.498,66	7.855.956,99	4,2
Capa aisladora horizontal	m2	25,00	77.970,93	1.949.273,20	1,0
Mampostería bajo Capa	m3	4,30	409.428,78	1.760.543,76	0,9
Mampostería PER. ladrillo hueco del 18X18X33	m2	178,00	69.143,07	12.307.466,28	6,5
Mampostería ladrillo HUECO 12	m2	125,00	56.857,17	7.107.146,32	3,8
Encadenados horizontales	m3	3,80	911.351,82	3.463.136,90	1,8
Encadenados horizontales superiores	m3	2,10	911.351,82	1.913.838,81	1,0
Losa bajo tanque	m3	0,84	1.162.151,62	976.207,36	0,5
Contrapisos hormigón simple 0,10	m2	108,00	45.025,40	4.862.743,52	2,6
VEREDA PERIM hormigón simple	m2	38,40	56.281,20	2.161.198,08	1,1
Revoque exterior grueso y fino c/azotado	m2	192,00	41.580,66	7.983.485,77	4,2
Revoques apretadas idem anterior	m2	28,00	41.580,66	1.164.258,34	0,6
Revoque rústico interior	m2	260,00	27.283,29	7.093.655,32	3,8
Revoque a la cal fino interior	m2	195,00	18.227,26	3.554.315,28	1,9
Revestimiento PORCELANATO 50 * 50	m2	66,72	71.187,77	4.749.647,68	2,5
Cubierta chapa zinc 24 s/PERFIL C. INCL. AISLACION TERMICA Y ZINGUERIAS	m2	114,95	160.073,34	18.400.430,19	9,8
Cielorraso placas secas c/aislación	m2	92,00	96.971,32	8.921.361,03	4,7
Piso PORCELLANATTO s/ carpeta cem	m2	92,00	71.187,77	6.549.274,38	3,5
Piso exterior cerámico esmalt. s/ carpeta	m2	24,00	71.187,77	1.708.506,36	0,9
Zócalos cerámicos esmaltados	m2	86,28	19.467,81	1.679.682,66	0,9
Zócalo exterior cementicio	m2	8,20	58.775,60	481.959,89	0,3
Puertas placas cedro 43mm con herrajes	m2	12,00	46.044,43	552.533,14	0,3
PLACARDS MELAMINA con herrajes	m2	14,49	867.190,37	12.565.588,44	6,7
Ventanas ALUMINIO	m2	9,90	811.983,58	8.038.637,40	4,3
Puerta ENTRADA. EUCALIPTUS 43mm	m2	1,00	2.481.104,62	2.481.104,62	1,3
Carpintería ALUMINIO : Puertas vidriada	m2	1,85	930.414,23	1.721.266,33	0,9
Reja metálica en jardinería de frente	m2	20,99		0,00	0,0
Instalación eléctrica					
Centros sin artefactos	c/u	28,00	197.152,56	5.520.271,69	2,9
Apliques en brazos sin artefactos	c/u	12,00	197.152,56	2.365.830,72	1,3
Tomas	c/u	35,00	197.152,56	6.900.339,61	3,7
Tomas de telefono y videos	c/u	6,00	315.445,87	1.892.675,21	1,0
Tablero	c/u	2,00	236.584,40	473.168,80	0,3
Medidor. Permiso. Gabinete y Conexión	c/u	4,00	197.152,56	788.610,24	0,4
INST.SANITARIA. Básica. A.F.Y A.C.	Gl	1,00	9.577.227,75	9.577.227,75	5,1
Mesada gran. Nat. Mara	m2	1,90	833.704,32	1.584.038,20	0,8
Artefactos san. y griferías LINEA MEDIA	Gl	1,00	4.209.016,76	4.209.016,76	2,2

Armado y conexión artefactos y griferias	Gl	16,00	37.659,62	602.553,98	0,3
INSTALACION DE GAS natural sin artefactos	Gl	1,00	3.628.615,50	3.628.615,50	1,9
Cocina 4h Calefon 14 ls	c/u	1,00	2.813.520,15	2.813.520,15	1,5
Pinturas					
Pinturas: Látex en cielorrasos Línea Loxon	m2	105,00	14.950,87	1.569.841,41	0,8
Látex en muros interiores línea Loxon	m2	259,00	14.950,87	3.872.275,48	2,1
Látex en muros exteriores Linea Loxon	m2	192,00	18.566,19	3.564.709,33	1,9
Esmalte Sintético en carpinterías	m2	74,66	40.501,82	3.023.865,70	1,6
Vidrios transparentes 4mm	m2	9,59	120.765,55	1.158.141,64	0,6
Limpieza de Obra Y RETIRO ESCOM	Gl	1,00	2.613.843,71	2.613.843,71	1,4
SUBTOTAL N° 1 COSTO CONST.				188.635.789,28	100,0
COSTO CONSTRUCCION POR m2 CON 100% CARGAS SOCIALES EN MANO DE OBRA				1.813.805,67	$/m2
HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO Y DIRECCION TECNICA	$/m2	9%		82.268	$
SUBTOTAL 2, DE OBRA + HONORARIOS PROFESIONALES				1.896.074,13	$/m2
TOTAL CON GASTOS GRALES Y BENEFICIOS CONVENIDO	$/m2	25,00%		246.489.636,40	$
VALOR RELATIVO POR M2 con HONORARIOS, GASTOS GENERALES, BENEFICIOS Y CARGA SOCIALES EN MANO DE OBRA				**2.370.092,66**	**$/m2**